


DOCUMENTO .Memoria: 5.1 MEMORIA RENOVACION CARRIL BICI	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 97AAQ-IK1XP-QJLKY Fecha de emisión: 30 de Mayo de 2022 a las 13:25:25 Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Concejal de Infraestructuras y Servicios del AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA, Firmado 23/05/2022 12:50	ESTADO FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 854995 97AAQ-IK1XP-QJLKY 6ACA2AF21708ABF511F67D5E0E21E1FB88BCF7D4) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificarDocumentos.do?>

MEMORIA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA

De acuerdo a la Disposición Adicional 16 RD 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), se redacta la presente **MEMORIA ECONÓMICA** del Ayuntamiento en relación con las Inversiones Sostenibles a llevar a cabo con cargo Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG) de 2021:

INVERSIÓN Nº 4

1. Denominación

RENOVACIÓN DE PAVIMENTO DE CARRIL BICI EXISTENTE.

2. Descripción de la inversión:

En el desarrollo de la zona denominada Miramadrid en Paracuellos de Jarama se desarrolló un carril bici que bordea toda la actuación y llega hasta el casco del pueblo.

En su origen el carril bici se ejecuta con terminación de hormigón y pintura antideslizante. Con el paso del tiempo y los distintos asientos diferenciales en la base de la plataforma del carril se han generado desperfectos con desniveles y roturas que se han ido parcheando a lo largo del tiempo.

Se pretende la realización de un firme continuo de asfalto más flexible que pueda absorber mejor los posibles asientos de las bases de apoyo.

Esta actuación se engloba dentro de la línea municipal que pretende favorecer el uso de medios de transporte alternativos a los que generan contaminación ambiental y acústica y que a la vez contribuye a la reducción del consumo de combustibles fósiles.

La inversión en la pavimentación del carril bici favorece el uso del mismo y da seguridad a sus usuarios al conseguir una plataforma homogénea y reducir el tránsito por las vías por donde discurren los vehículos a motor.

La actuación se realizará en todo el conjunto de carril bici existente del municipio con saneamiento de las zonas que presenten desperfectos en la base de hormigón.

Partida presupuestaria:

101 153 61112

3. El presupuesto de la inversión y la financiación serán las siguientes:


El presupuesto de la Inversión asciende a 265.000 euros y la financiación se realizaría de la siguiente manera:

- 265.000 € con cargo a remanente

4. Vida útil de la inversión: La vida útil se estima en 10 años

En Paracuellos de Jarama en fecha de firma.

DOCUMENTO Informe: 5.2 INFORME TECNICO RENOVACIÓN CARRIL BICI	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 86NWQ-CFRRR-YDSF2 Fecha de emisión: 30 de Mayo de 2022 a las 13:25:51 Página 1 de 2	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe Servicio de Infraestructuras y Servicios del AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA, Firmado 23/05/2022 15:23	ESTADO FIRMADO



INFORME DE ACTUACIÓN RENOVACIÓN PAVIMENTO CARRIL BICI.

SOLUCIÓN ADOPTADA

En el desarrollo de la zona denominada Miramadrid en Paracuellos de Jarama se desarrolló un carril bici que bordea toda la actuación y llega hasta el casco del pueblo. En su origen el carril bici se ejecuta con terminación de hormigón y pintura antideslizante. Con el paso del tiempo y los distintos asientos diferenciales en la base de la plataforma del carril se han generado desperfectos con desniveles y roturas que se han ido parcheando a lo largo del tiempo.

Se pretende la realización de un firme continuo de asfalto más flexible que pueda absorber mejor los posibles asientos de la base de apoyo.

La actuación se realizará en todo el conjunto de carril bici existente del municipio con saneamiento de las zonas que presenten desperfectos en la base de hormigón. No es necesaria la eliminación de toda la base de hormigón existente ya que esto implicaría una importante generación de residuo con el consiguiente perjuicio mediambiental.

Se ejecutará las siguientes actuaciones:

- Reposición del carril eliminando baches y hundimientos en solera de hormigón.
- Colocación de bordillo en las zonas donde se considere necesario.
- Asfaltado de todo el carril bici.
- Gestión de Residuos generados y medidas de seguridad para la ejecución de la obra.

DOCUMENTO Informe: 5.2 INFORME TECNICO RENOVACIÓN CARRIL BICI	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 86NWQ-CFRRR-YDSF2 Fecha de emisión: 30 de Mayo de 2022 a las 13:25:51 Página 2 de 2	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe Servicio de Infraestructuras y Servicios del AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA, Firmado 23/05/2022 15:23	ESTADO FIRMADO



DATOS DE GASTO

Con el fin de realizar una valoración del coste de mantenimiento de la actuación se pueden considerar los siguientes:

- Gastos de mantenimiento y pequeñas reparaciones.

El coste de mantenimiento no varía con respecto al existente ya que no se realiza incremento de la actual superficie del carril bici ya que se rehabilita la existente. Al ser una rehabilitación, no necesita de ningún mantenimiento preventivo.

Paracuellos de Jarama, a fecha de firma.